


REGIONE SICILIA
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

*Progetto di prevenzione incendi relativo alla Scuola secondaria
di 1° grado "Salvatore Quasimodo", sita in Via Agrigento,
Vallelunga Pratameno (CL).*

DESCRIZIONE/CONTENUTO	TAVOLA	SCALA
	-	-
	DATA	REVISIONE
Elenco prezzi	03/12/2018	0
	FORMATO	SOSTITUISCE
	A4	

Il Progettista Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Antonio Francesco Izzo



RUP Geom. Claudio Rigatuso



Il Committente

Timbro

Ufficio Tecnico Comune di Vallelunga Pratameno (CL)

Timbro

Comune di Vallelunga Pratameno
Via Garibaldi, 180
93010 Vallelunga Pratameno (CL)

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
	1AN.1	Lavori di messa a norma della sala audiovisiva al piano terra consistenti nella collocazione di una porta di emergenza di m 1,20 che sfocia verso l'esterno, dotata di maniglione antipanico, comprese le opera murarie, la dismissione del vecchio infisso, e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DUEMILACINQUECENTO/00	€/a corpo	2.500,00
	2AN.2	Lavori di manutenzione straordinaria nel locale archivio al piano terra consistenti in: - installazione di impianto rilevazione incendi completo di tutte le componenti necessarie; - adeguamento delle strutture edilizie consistenti nella posa di contropareti interne in modo tale da raggiungere le caratteristiche REI 120; - dismissione porta esistente e posa di nuova porta con caratteristiche EI 120; - creazione di una di areazione pari a 0,43 mq. - collocazione di un estintore all'esterno. Il tutto compreso di opera murarie, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CINQUEMILA/00	€/a corpo	5.000,00
	3AN.3	Lavori di manutenzione straordinaria nel locale caldaia al piano terra consistenti in: - adeguamento delle strutture edilizie consistenti nella posa di contropareti interne in modo tale da raggiungere le caratteristiche REI 120; Il tutto compreso di opera murarie, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DUEMILA/00	€/a corpo	2.000,00
	4AN.4	Fornitura ed installazione di impianto idrico antincendio così composto: - L'impianto verrà alimentato da un sistema di serbatoi fuori terra, realizzati in cemento armato prefabbricato, collegati al gruppo di pressurizzazione antincendio. - Installazione di n.2 serbatoi in c.a.p. fuori terra della capacità di 12.000 l cadauno per una riserva complessiva di 24 m3. - L'acqua arriva a ciascuna vasca comandata da due valvole a galleggiante e viene rilanciata in pressione nella condotta degli idranti da un gruppo di pressurizzazione ad avviamento automatico, dotato di autoclave, composto da due elettropompa da 5,5 kW, e da un'elettropompa pilota da 1,85 kW, in modo tale da assicurare la portata di progetto 22 m3/h e la prevalenza di progetto pari a 34 m.c.a. - Il locale pompe sarà realizzato con una struttura leggera in metallo e pannellature incombustibili. La porta di ingresso avrà altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,80 m. Il gruppo di pressurizzazione antincendio scelto avrà dimensioni pari a 1,45 x 1,28 x 1,50 m (lxpxh). Pertanto il locale avrà dimensioni interne in pianta pari a 3,05 x 2,90 m in modo da garantire 0,80 m di spazio di lavoro su tutti e quattro i lati del gruppo di pressurizzazione. L'altezza sarà pari ad almeno 2,40 m. - La reti idrica verranno realizzati nei tratti interrati con tubi in polietilene ad alta densità del tipo PE100 conformi alla norma UNI EN 12201, e nei tratti a vista con tubi in acciaio di tipo non legato conforme alla norma EN 10255; Le tubazioni, sia quelle in acciaio che quelle in PE, avranno almeno PN 12,5 - E' previsto nr 1 attacco per autopompa del tipo UNI 70, conforme alla norma UNI 10779 - una valvola di intercettazione della rete di idranti - nr 8 idranti del tipo a cassetta con attacco DN 45, manichette da 25 metri di lunghezza e lance aventi DN45, con portata per ciascun attacco DN 45 non minore di 0,002 m3/s (120 l/min) e pressione residua all'uscita non minore di 0,2 MPa. Il tutto compreso di opera murarie, e quant'altro occorre per dare il lavoro		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>finito a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTACINQUEMILATRECENTOESSANTA/00</p> <p>VALLELUNGA PRATAMENO II</p> <p>IL PROGETTISTA</p> 	€/a corpo	47.000,00

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			56.500,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Importo complessivo dei lavori

€ 56.500,00
€ 56.500,00

VALLELUNGA PRATAMENO II

IL PROGETTISTA