


Comune di Valledlunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

Ufficio Tecnico



OGGETTO:

Lavori riguardanti la trasformazione di un campo da tennis in campo di calcio a cinque.

Rielaborazione quadro economico

Approvato con Determina del Capo Area P.O.III N. 529 del 07.11.2013; Rimodulato con Determina del Capo Area P.O.III N. 40 dell'11.04.2014.

- ☐ Relazione Tecnica Illustrativa
- ☐ Elaborati Architettonici
- ☐ Elenco Prezzi Unitari
- ☒ Computo Metrico Estimativo
- ☐ Capitolato Speciale di Appalto


Scala

Data

Progettazione e Direzione Lavori : Ufficio Tecnico Comunale
Architetto Antonio Francesco Izzo

Responsabile Unico del Procedimento - U.T.C.
Geometra Enrico Geraci

Ufficio Tecnico



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
RIFACIMENTO CAMPETTO DA TENNIS E TRASFORMAZIONE IN CAMPO DI CALCETTO						
NR	RIF	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	P.U	IMPORTO
1		Realizzazione dell'area di gioco da realizzarsi attraverso la fornitura e posa in opera di erba sintetica, previo ripristino della superficie del campo da tennis consistente nell'eliminazione della parte ammalo-rata del battuto, ripristino avvallamenti etc, il manto erboso artificiale monofilo con fili verdi di lunghezza non inferiore a mm 42,00, anti - abrasivi, con speciale trattamento anti-UV, tessuti su supporto drenante in polipropilene. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 75% di si-licio), con funzione di stabilizzazione. Lo strato finale prestazionale, da stendere nel manto successivamente all'inserimento dello strato di sabbia stabilizzante, sarà composto da un' intaso eseguito con sabbia quarzifera e gomma tipo SBR Nobilitato di ultima generazio-ne verde omologate, come da regolamento LND. In tema di com-patibilità ambientale, tale prodotto dovrà garantire eccellente resi-stenza all'aggressione U.V., imputrescibilità, proprietà anti-muffa, elevata resistenza all'invecchiamento, assenza di odori sgradevoli anche alle alte temperature, caratteristiche ignifughe e conseguente assenza di fumi nocivi in caso di incendio. Il prodotto intasante in particolare non dovrà contenere ammine aromatiche, metalli pesan-ti MI 18,30 * 36,70	mq	671,61	€ 32,00	€ 21.491,52
2		Fornitura e posa in opera di canaletta realizzata in calcestruzzo, larghezza interna netta min. 150 mm, altezza netta min. 120 mm, griglia di copertura in acciaio zincato, compreso scavo, sottofondo, rinfiacco, allacciata ai pozzetti e mano di guaina impermeabilizzan-te MI (36,70*2) + ml 18,30	ml	91,70	€ 50,00	€ 4.585,00
3		Fornitura e collocazione di rete per voliere composta di rete a maglia di cm 14 x 14 in polietilene ACRC annodata, trattata contro raggi U.V. imputrescibile, colore verde, maglia cm 5x5, filo diam 1.8 completa di cordoni laterali diam 6 mm eseguita su misura. La maglia è trattata contro i raggi U.V. prodotta in NYLON e polietilene MI 18,30 * 36,70	mq	671,61	€ 5,50	€ 3.693,86
4		Ripristino di recinzione delle parti distrutte con pali mancanti e rete in acciaio zincato. Rialza dei pali esistenti, delle stesse dimensioni, mano di antiruggine e successiva smaltatura con colore verde il tut-to fino a raggiungere una altezza di ml 6,00. N°1 porta per accesso carrabile con porta per accesso pedonale sempre in acciaio zinca-to	a cor-po	660	€ 2.500,00	€ 2.500,00
5		Coppie di porte per calcetto in alluminio preverniciato compresi di rete in nylon tipo pesante	n	2	€ 500,00	€ 1.000,00
6		Allacciamenti impianti elettrici, idrici ed installazione caldaia di ge-neratore di calore (acs) per produzione acqua calda sanitaria kW 32,00 - kcal/h 28.000 circa	a corpo		€ 2.000,00	€ 2.000,00
SOMMANO PER LAVORI						€ 35.270,38

QUADRO ECONOMICO

PER LAVORI	€ 35 270,38	€ 35.270,38
A dedurre gli oneri per la sicurezza 4,40%	€ 1.551,90	
Incidenza mano d'opera 15 %	<u>€ 5.290,56</u>	
Sommano per lavori a base d'asta	€ 28.427,93	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I V A 22%	€ 7 759,48	
Per Imprevisti < 5%	€ 873,55	
1) Oneri per il conferimento a discarica € 8,00 *Mc 20,00	€ 160,00	
2) Trasporto a discarica € 10,00 * MC 20,00	€ 200,00	
3) I.V.A 22% sui punti 1) e 2)	€ 79,20	
Per Competenze Tecniche – Progettazione e D L U.T.C	€ 705,41	
Incentivo 2% come da regolamento		
Sommano somme a disposizioni	<u>€ 9.777,64</u>	€ 9.777,64
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE		€ 45.048,02