


Comune di Valledunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

Ufficio Tecnico



OGGETTO:

Messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico "Scuola Materna Giovanni XXIII°" nel Comune di Valledunga Pratameno

ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Planimetria generale del lotto
- Planimetria stato di fatto
- Planimetria stato di progetto
- Planimetria con l'indicazione della messa a terra parti metalliche
- Capitolato Speciale di Appalto
- Piano Coordinamento e Sicurezza
- Documento unico valutazione del rischio D Lgs n. 81-2008 e s.m.i

Data 7 GEN 2013

Progettazione e Direzione Lavori :
Ufficio Tecnico Comunale

Architetto Antonio Francesco Izzo

Geometra Enrico Geraci

Responsabile Unico del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale


Geometra Calcedonio Scarpinato

U.T.C.

PARERE DI VALIDAZIONE

Si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell'art 55 del D P R. n. 207/2010
Valledunga Pratameno

responsabile Unico del Procedimento
Geometra Calcedonio Scarpinato



Calcedonio Scarpinato

N	Codice	DESCRIZIONE	Un Mi s	Prezzo Unitar.	%Spese G.	%Utife l m	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1 001	OP.02	Operaio qualificato	h					23,25
1 002	OP.03	Operaio specializzato	h					25.03



N	Codice	DESCRIZIONE	Un Mi s	Prezzo Unitar.	%Spese G.	%Utile m	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
Materiali Elementari								
2 001	MAT 01	Lamiera preverniciata spessore 6/10 mm	m					12,00
2 002	MAT 02	Maniglione antipanico per porte a due ante	cad					180 00
2 003	MAT 03	Pozzetti IN PVC di dimensioni 300x300 completo di coperchio	cad					12,00
2 004	MAT 04	Dispensore metallico a I di ml 1,60 per messa a terra	cad					26,00
2 005	MAT 05	Tondino in acciaio zincato a caldo per collegamenti elettrici CEI 11-1, CEI 64-8 e CEI EN 62305	acorp o	450,00			450,00	450,00
2 006	MAT 06	Incidenza accessori	acorp o	125,00			125,00	125,00
2 007	MAT 07	Corda di rame di sezione 35 mmq	m					3,20

N	Codice	DESCRIZIONE	Un Mi s	Prezzo Unitar.	%Spese G.	%Utile m	Prezzo Totale	Prezzo Applicaz.
3 001	11 2	Voci Finite senza Analisi Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto	m ²					19,80
3 002	9 9	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della DL, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²					16,60

Vallelunga li

- 7 GEN 2013

IL PROGETTISTA



Vallelunga li

- 7 GEN 2013

IL PROGETTISTA

