


Comune di Valledunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

Ufficio Tecnico



OGGETTO:

Messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico "Scuola Materna Giovanni XXIII°" nel Comune di Valledunga Pratameno

ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi
- Analisi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Planimetria generale del lotto
- Planimetria stato di fatto
- Planimetria stato di progetto
- Planimetria con l'indicazione della messa a terra parti metalliche
- Capitolato Speciale di Appalto
- Piano Coordinamento e Sicurezza
- Documento unico valutazione del rischio D Lgs n. 81-2008 e s.m.i

Data 7 GEN 2013

Progettazione e Direzione Lavori :
Ufficio Tecnico Comunale

Architetto Antonio Francesco Izzo

Geometra Enrico Geraci

Responsabile Unico del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale


Geometra Calcedonio Scarpinato

U.T.C.

PARERE DI VALIDAZIONE

Si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell'art 55 del D.P.R. n. 207/2010 Valledunga Pratameno

Responsabile Unico del Procedimento
Geometra Calcedonio Scarpinato



Calcedonio Scarpinato

Ufficio tecnico del comune di Valledunga Pratameno					Pag.1
N°	N.E.P	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit	Importo
1	1	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi ((6,50+8,00+6,30+4,60+10,60+9,10+10,40)*0,60) + (1,90*5,80) (11,50+6,50+8,00+6,40) * 0,70	44,320 22,680		
		SOMMANO m ² =	67,000	9,54	639,18
2	2	21.1.12 Sovrapprezzo all'art 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. ML (11,50+6,50+8,00+6,40)*2	64,800		
		SOMMANO mq*cm =	64,800	3,19	206,71
3	3	9.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base [vedi art. 21.1.11 pos.1 m ² 67,000]	67,00		
		SOMMANO m ² =	67,00	19,50	1.306,50
4	8	9.9 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su [vedi art. 9.8 pos.3 m ² 67,00]	67,000		
		SOMMANO m ² =	67,000	16,60	1.112,20
5	4	21.2.14 Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine siliconiche, silaniche, con aggiunta di silicati in ML (11,50+6,50+8,00+6,40) * 2 cm	64,80		
		SOMMANO m*cm =	64,80	4,43	287,06
6	19	AN.01 Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera 6/10 preverniciata con colori standard a scelta della direzione lavori in alluminio per ml. 55.50	55,50		
		SOMMANO m =	55,50	25,50	1.415,25
7	5	7.2.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ML (6,50+8,00+6,30+4,60+10,60+9,10+10,40)* 1,00	55,50		
		SOMMANO m ² =	55,50	7,20	399,60
8	6	7.2.2 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in [vedi art. 7.2.1 pos 7 m ² 55,50]	55,50		
		SOMMANO m ² =	55,50	0,53	29,42
9	9	7.2.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. [vedi art. 7.2.1 pos.7 m ² 55,50]	55,50		
		SOMMANO m ² =	55,50	2,27	125,99
10	20	AN.02 Messa a terra esterna della struttura metallica da realizzarsi : 1) Fornitura e collocazione di tondino in acciaio collocato A RIPORTARE			5.521,91

N°	N.E.P	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			5.521,91
		1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	3.053,00	3.053,00
11	10	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni LATO A) ML (0,90+5,80+4,10) *1,60 +(1,90*5,80) + (4,80*1,60) + (1,70*5,00) + (1,70*2,00) + (1,20*1,20) LATO B) ML (6,30*1,30) + (9,40*1,90) + (1,90*2,90) SOMMANO m² =	49,32 31,56 80,88	9,81	793,43
12	14	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente [vedi art. 21 1.6 pos.11 m² 80,88] SOMMANO m² =	80,880 80,880	14,80	1.197,02
13	15	5.17.3 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente [vedi art. 5.12.1 pos 12 m² 80,880] SOMMANO m² =	80,880 80,880	43,70	3.534,46
14	16	8.3.2 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm. (2,00 * 2,40) * 5 + (1,60 * 2,40 * 2) + (1,00 * 2,40) SOMMANO m² =	34,080 34,080	465,80	15.874,46
15	11	8.14 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo (2,00 * 2,40) * 5 + (1,60 * 2,40 * 2) + (1,00 * 2,40) SOMMANO m² =	34,08 34,08	41,50	1.414,32
16	21	AN.03 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi ad ante n 8 SOMMANO cad =	8,00 8,00	249,90	1.999,20
17	12	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succielli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul (2,00 * 2,40) * 5 + (1,60 * 2,40 * 2) + (1,00 * 2,40) SOMMANO m² =	34,08 34,08	13,10	446,45
18	17	21.1.1.2 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di ML (1,90*1,10*0,30)*2 SOMMANO m³ =	1,254 1,254	333,70	418,46
19	18	10.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, MI (2,40+2,40*0,30) *5 + (1,60+1,60 *0,30) * 2 + (1,00+1,00*0,30) SOMMANO m² =	21,060 21,060	97,60	2.055,46
		A RIPORTARE			36.308,17

N°	N.E.P	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
20	13	<p style="text-align: center;">RIPORTO</p> <p>1.3.5 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in vedi art. 21.1.11 1.3296 * 40 Km vedi art. 21.1.6 0.6804 * 40 Km vedi art. 21.1.6 12.132 * 40 Km vedi art. 21.1.17 2,40 * 40 Km vedi art. 21.1.18 1.25 * 40 Km</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³*km =</p>	<p style="text-align: right;">53,18 27,22 485,28 96,00 50,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">711,68</p>	<p style="text-align: center;">0,31</p>	<p style="text-align: right;">36.308,17</p> <hr/> <p style="text-align: right;">220,62</p>
21	7	<p>11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con Ringhiera ml. 99.50 x 1 00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² =</p>	<p style="text-align: right;">99,500</p> <hr/> <p style="text-align: right;">99,500</p>	<p style="text-align: center;">19,80</p>	<p style="text-align: right;">1.970,10</p>
A RIPORTARE					38.498,89

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

38.498,89

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 38.498,89

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,052527% sui lavori)

€ 790,20

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 37.708,69

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte

8.084,77

Imprevisti <5%

1.846,36

Oneri di conferimento a discarica

300,00

Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.

769,98

Spese per trasferta del personale di vigilanza da parte dei funzionari

769,98

Provveditorato OO.PP.

500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

11.501,11

11.501,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

50.000,00

Vallelunga li

IL PROGETTISTA

